

GUIDE GRATUIT · DIASPORA CONGOLAISE

Construire à Kinshasa depuis l’étranger : 10 pièges à éviter

Chaque année, des familles de la diaspora perdent de l’argent sur une parcelle ou un chantier qu’elles ne peuvent pas surveiller. Ce guide résume les erreurs les plus courantes et ce qu’il faut faire à la place.

Bureau d’études BEGCED
Mont-Ngafula, Kinshasa
begced.com

Les cinq premiers pièges se jouent avant la première brique : c'est là que les pertes sont les plus lourdes, et les plus faciles à éviter.

1 Acheter une parcelle sans vérifier le titre

Une même parcelle peut être vendue à plusieurs personnes, ou ne pas avoir de titre valable.

> **À faire :** vérifier le certificat d'enregistrement auprès de la Conservation des titres immobiliers avant tout paiement, et garder une copie de chaque document.

2 Construire dans une zone à risque

Ravines, fonds de vallée, bords de rivière : à Kinshasa, l'érosion et les inondations emportent chaque année des maisons neuves.

> **À faire :** faire visiter le terrain avant l'achat et consulter la carte gratuite des risques sur begced.com/diagnostic-parcelle.

3 Commencer sans permis de bâtir

Un chantier sans autorisation peut être arrêté, ou la construction démolie.

> **À faire :** demander le permis de bâtir auprès des services de l'Urbanisme avant de commencer, et exiger de voir le document.

4 Construire sans plan d'ingénieur

Fondations trop faibles pour le sol, poteaux mal placés : les fissures apparaissent souvent après quelques saisons des pluies.

> **À faire :** faire établir les plans d'architecture et de structure, adaptés au sol du terrain, avant de lancer les travaux.

5 Accepter un devis global sans détail

« Maison complète : 25 000 $ » ne permet ni de comparer, ni de contrôler.

> **À faire :** exiger un devis par lot (fondations, élévation, dalle, toiture, finitions), avec quantités et prix unitaires.

6 Envoyer l'argent en avance pour tout le chantier

À faire : payer par étapes, chaque versement après vérification de l'étape précédente sur place.

7 Croire des photos sans date ni lieu

À faire : demander des photos datées et géolocalisées, prises par une personne indépendante de l'entrepreneur.

8 Ne pas contrôler les matériaux

À faire : faire compter les sacs de ciment, le fer et les briques livrés, et vérifier le dosage du béton.

9 Laisser couler le béton sans contrôle


À faire : faire vérifier le ferraillage et les coffrages juste avant le coulage : après, plus rien n'est visible.

10 Travailler sans contrat écrit

À faire : signer un contrat avec l'entrepreneur : prix, délais, étapes de paiement, pénalités de retard et garanties.



Ferraillage des fondations, à vérifier avant le coulage



Contrôle d'un coffrage par un ingénieur BEGCED

Un doute sur votre terrain ou votre devis ?

Appel vidéo gratuit de 15 minutes avec un ingénieur BEGCED pour relire votre devis ou votre plan.

WhatsApp +243 898 929 192

Suivi de chantier pour la diaspora : begced.com/suivi-chantier-diaspora.html